

PROGRAMME Grosses réparations 2026 - Proposé par la DGRD - Programme principal

Agence départementale du pays de Saint-Malo

Catégorie A - Routes à 2X2

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-13752	A	1		2025	D137_G	D137 - Saint-Père	105 + 580	107 + 0	1 400		16800	Rabotage sur 8 cm puis 5cm de BBSG et 3 de BBTM + quelques purges transversales si nécessaire
2026-14287	A	2			D168_G	D168_G - La Richardais	7 + 837	7 + 910	250		2200	rabotage 13cm puis 8 GB et 5 BBSG+marquage (zone amiantée)
2026-10684	A	3		2020	D175_G	D175G - Saint-Aubin-d'Aubigné	16 + 172	28 + 378	2 725	2623	21400	Fraisage Bbdr à -6cm - rechargement BBMA 4cm Créneau nord SAA 2*2 voies sens s Rennes vers Antrain + amorces
2026-14295	A	7	25,4		D168	D168 - La Richardais	7 + 844	7 + 925	90		675	renouvellement couche de roulement BBSG et marquage

Rechargement catégorie D -

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14604	D	1			D90	D90 - Pleine-Fougères	4 + 33	5 + 878	1 620		10000	GE et bicouche latex
2026-13445	D	2	40		D8	D8 - Saint-Benoît-des-Ondes	0 + 400	3 + 900	3 410		17050	Enduit superficiel
2026-14283	D	4	23,35		D70	D70 - Longaulnay	1 + 775	5 + 346	3 255		14600	Rechargement GE et enduit bicouche finition 2/4
2026-14285	D	6	23		D4	D4 - La Boussac	27 + 95	29 + 150	2 055		11305	Enduit superficiel
2026-14286	D	7	23,08		D25	D25 - Mouazé	24 + 560	24 + 820	260		1820	Rechargement GE et enduit bicouche finition 2/4
2026-6611	D	32	19,37		D3795	D3795 - Hédé-Bazouges	1 + 140	4 + 0	2 840	2805	19030	Rechargement GE et enduit bicouche finition 2/4
2026-13448	D	14	32		D6	D6 - Saint-Méloir-des-Ondes	0 + 0	2 + 520	2 550		15300	Enduit superficiel

Catégorie A bi-directionnelle + B et C

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-13463	B	1	24	2024	D794	D794 - Trémeheuc	46 + 907	51 + 169	4 262		29834	BBSG classe 3 -6+6 en aggro et rechargement à +5 hors aggro
2026-13470	C	3		2024	D106	D106 - Vignoc	1 + 460	3 + 35	1 700		12000	Enduit ESU Fibré

Purges

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14284	A	1		2009	D137_G	D137_G - Mesnil-Roc'h	93 + 100	95 + 750	2 700		1100	Purges + drains transversaux vers fossé à créer, fraisage + BBSG
2026-13503	D	2	32		D201	D201 - Cancale	17 + 500	18 + 200	700		200	purges
2026-13886	A	3			D137	D137 - Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine	104 + 750	104 + 800	10		100	purge, pose de drains, enrobés
2026-14288	A	5			D137_G	D137_G - Tinténiac	77 + 760	77 + 780	15		200	purge -20
2026-15073	A	null			D137	Purges	83 + 0	83 + 200			1000	Purges suite gel à -5cm et -4cm au droit de l'OA, + BBSG

Pontages

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14290	A	1			D137E94B2	D137E94B2 - Mesnil-Roc'h	Début + 0	Début + 34	1 700			Pontage de fissures
2026-13502	D	2			D786	D786 - Dinard	6 + 697	8 + 848	2 150			pontage
2026-15011	B	3			D795	D795 - Tinténiac	5 + 795	7 + 820				Pontages
2026-13521	C	4			D82	D82 - Guipel	22 + 576	25 + 50	13 000			Pontage
2026-14302	A	5			D137	D137 - Miniac-Morvan	96 + 0	97 + 0	1 000			pontage
2026-13512	D	6			D155	D155 - Saint-Malo	75 + 108	76 + 100	3 000			pontage
2026-13976	D	7			D80	D80 - Saint-Broladre	0 + 862	4 + 140	4 300			pontage de fissure précédé d'un balayage haute pression
2026-14303	A	9			D137	D137 - miniac-Morvan	97 + 0	98 + 0	1 000			pontage
2026-13975	C	11			D797	D797 - Saint-Broladre	6 + 470	10 + 350	3 880		27160	suite passage SGR , pontage recommandé

Recalibrage des fossés

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-15008	A	1			D137_G	D137_G - Mesnil-Roc'h	94 + 0	94 + 200	200			Création de fossé
2026-13535	D	2			D5	D5 - Saint-Père	10 + 0	14 + 800	4 800			Recalibrage traditionnel-discontinu-longueur
2026-14294	D	3			D80	D80 - Pleine-Fougères	0 + 380	7 + 350			14000	Arasement-surface
2026-15009	A	5			D137_G	D137_G - Miniac-Morvan	92 + 600	92 + 800	200			Curage pour assainir chaussée dans bretelle
2026-13534	D	6			D7	D7 - Saint-Guinoux	4 + 375	7 + 330	6 000			Curage tiers inférieur-continu-longueur
2026-14313	B	7			D155	D155 - Trans-la-Forêt	36 + 300	41 + 600			10600	Arasement-surface
2026-14314	D	8			D70	D70 - Longaulnay	1 + 775	5 + 346	5 622			curage tiers inférieur
2026-14293	A	9			D137	D137 G et D - Pleugueneuc	76 + 0	96 + 0	40 000			Arasement-surface
2026-13528	D	10			D78	D78 - Hirel	0 + 400	3 + 900	7 500			Curage tiers inférieur-continu-longueur
2026-14315	B	11			D794	D794 - Meillac	60 + 0	67 + 0			14000	Arasement-surface
2026-14316	D	12			D90	D90 - Sens-de-Bretagne	27 + 600	33 + 800	10 400			curage tiers inférieur
2026-14311	A	13			D137_G	D137 G et D - Saint-Malo	112 + 150	112 + 250	200			Curage tiers inférieur-continu-longueur
2026-14342	D	14			D786	D786 - Saint-Lunaire	5 + 500	5 + 970	500			Curage tiers inférieur-continu-longueur
2026-14343	D	15			D285	D285 - Saint-Léger-des-Prés	13 + 600	15 + 500			3800	Arasement-surface
2026-14344	D	16			D90	D90 - Andouillé-Neuville	34 + 400	34 + 1020	1 000			curage tiers inférieur
2026-14312	A	17			D137_G	D137 G et D - La Mézière	61 + 150	61 + 250	200			Curage tiers inférieur-continu-longueur
2026-14345	D	18			D503	D503 - Pleurtuit	4 + 236	4 + 1030	1 400			Recalibrage traditionnel-discontinu-longueur
2026-14346	C	19			D73	D73 - Mesnil-Roc'h	2 + 689	9 + 500			14000	Arasement-surface
2026-14347	D	20			D90	D90 - Andouillé-Neuville	36 + 100	36 + 710	840			curage tiers inférieur
2026-12577	A	21			D137_G	D137G - Saint-Malo	112 + 0	112 + 500	600	300		Curage tiers inférieur-continu-longueur

2026-13536	C	22			D366	D366 - La Ville-ès-Nonais	0 + 1000	1 + 650	1 100			Curage tiers inférieur-continu-longueur
2026-14348	D	23			D10	D10 - Mesnil-Roc'h	10 + 0	14 + 0			8000	Arasement-surface
2026-14349	B	24			D20	D20 - Tinténiac	8 + 150	11 + 574	5 194			curage tiers inférieur
2026-12582	A	25			D137_G	D137 G et D - Miniac-Morvan	99 + 250	100 + 200	450	950		Curage tiers inférieur-continu-longueur
2026-14350	D	27			D122	D122 - Lourmais	0 + 0	4 + 655			9000	Arasement-surface
2026-14352	D	28			D221	D221 - Saint-Symphorien	17 + 513	18 + 866	1 935			curage tiers inférieur
2026-12583	A	29			D137	D137 G et D - Miniac-Morvan	96 + 700	97 + 100	420	394		Curage tiers inférieur-continu-longueur
2026-14354	D	30			D576	D576 - Sains	4 + 180	7 + 850	7 340			Curage tiers inférieur-continu-longueur
2026-14351	D	31			D287	D287 - Vignoc	4 + 308	6 + 386	3 381			curage tiers inférieur
2026-12584	A	32			D137_G	D137 G et D - Mesnil-Roc'h	92 + 500	92 + 900	300	400		Curage tiers inférieur-continu-longueur
2026-14355	B	33			D155	D155 - La Boussac	39 + 850	41 + 600	3 500			Curage tiers inférieur-continu-longueur
2026-14356	D	34			D3175	D3175 - Andouillé-Neuville	0 + 1537	27 + 715	3 150			curage tiers inférieur

Agence départementale du pays de Fougères

Rechargement catégorie D -

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14368	D	1		240	D24	D24 - Combourtille / St Georges de Chesné	3 + 171	6 + 455			16420	GE / enduit bicouche au latex / Calage
2026-13452	D	2		1222	D105	D105 - de la RD15 à St Georges de R.	0 + 800	5 + 830			34500	Enduit bicouche au latex/curage avec une couche fibré ou technique enrobés
2026-14369	D	3		480	D98	D98 - St Ouen la R. / St Brice en C.	0 + 0	6 + 328			30500	Sur proposition entreprise (GE+ESU)
2026-12734	D	4		488	D113	D113 - de D105 à D706 (Section VC8 à D706)	19 + 0	20 + 700		1673	9500	GE / enduit bicouche au latex / Calage
2026-13510	D	5		502	D103	D103 - St Hilaire des Landes / St Marc sur C.	15 + 270	19 + 520			21000	GE / enduit bicouche au latex / Calage
2026-13554	D	100		1797	D100	D100 - La Bouëxière / Acigné - Partie 2	11 + 650	15 + 261			20000	GE / enduit bicouche au latex / Calage
2026-13561	D	101		1676	D90	D90 - Bazouges la P. / St Rémy du Plain	23 + 200	25 + 750			17500	Retraitement en place (Lot 6 nouveau marché) après validation des purges
2026-14366	D	102		422	D22	D22 - Agglo La Selle en Luitré	30 + 140	30 + 526			2500	Rabotage - enrobés
2026-14374	D	103		471	D98	D98 - Agglo de Maen Roch (St Brice)	6 + 375	6 + 540			1500	Rabotage à -6 et BBSG 6cm

Catégorie A bi-directionnelle + B et C

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-9846	B	1		2021	D177	D177 - Agglomération Louvigné du D. (Coté Nord Super U)	2 + 515	3 + 630		1118	8000	Purges-rabotage-GB- tapis d'enrobés (Tx de nuit)

Purges

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-12652	C	1		7115	D92	D92 - Liffré (Carrefour D528 - D106 - D92)	20 + 500	20 + 560		25	400	Purges
2026-13467	C	2		838	D15	D15 - Coglès / A84	15 + 400	17 + 270			700	Purges
2026-14421	D	3		2665	D806	D806 - Le Loroux / Laignelet	2 + 330	2 + 500			300	Purges ou autre technique par service travaux

Pontages

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-13471	B	1		2155	D794	D794 - Agglomération de Marcellé Raoul	42 + 820	43 + 910	3 500			Pontage fissures
2026-13581	D	2		1200	D92	D92 - Agglomération de Ercé près de Liffré	14 + 100	15 + 400	3 500			Pontage fissures
2026-14376	D	3		2112	D19	D19 - La Bazouges du Désert (carrefour du chene)	18 + 500	19 + 500	5 000			Pontage fissures
2026-13968	B	4		4725	D155	D155 - St Brice en C. / Antrain	16 + 950	18 + 400	12 000			Pontage fissures
2026-13582	D	5		226	D22	D22 - St Marc sur C. / Le Patis Buret D812	10 + 730	11 + 245	3 000			Pontage fissures
2026-14377	D	6		341	D108	D108 - Agglo Monthault	2 + 100	2 + 600	2 000			Pontage fissures
2026-14375	D	7		2114	D102	D102 - Agglo de la Selle en Coglès	7 + 0	7 + 600	4 000			Pontage fissures
2026-13584	C	8		3474	D23	D23 - Gosné / Mézières sur C.	16 + 500	17 + 500	4 500			Pontage fissures
2026-14378	C	9		2498	D798	D798 - Fougères / St james	27 + 900	31 + 100	7 000			Pontage fissures
2026-13450	C	10		2559	D15	D15 - A84 / Poilley	22 + 340	22 + 640	3 000			Pontage fissures

Recalibrage des fossés

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14379	D	1			D214	D214 - St Georges de Rlt / Limite 50	0 + 0	3 + 600	7 000			Curage tiers inférieur
2026-14411	D	2			D105	D105 - St Sauveur des L. / La Chapelle Saint A.	21 + 160	23 + 561	2 700			Curage tiers inférieur
2026-14391	D	3			D113	D113 - Tremblay / Fougères	4 + 776	7 + 575	5 200			Curage tiers inférieur
2026-14380	B	4			D706	D706 - Lécousse (Rocade Ouest de Fougères)	0 + 75	1 + 240			2300	Arasement
2026-14412	B	5			D794	D794 - St Aubin du Cormier / Sens de Bretagne	22 + 1030	30 + 886	16 000			Curage tiers inférieur
2026-14394	A	6			D175	D175 - Limite 50 / Antrain	0 + 0	2 + 850			5000	Arasement des accotements
2026-14381	D	7			D108	D108 - Mellé - Parigné	4 + 850	9 + 350	9 000			Curage tiers inférieur
2026-14413	B	8			D794	D794 - Livré sur Changeon / St Aubin du Cormier	15 + 425	17 + 900			7000	Arasement des accotements
2026-14392	D	9			D98	D98 - Maen Roch / St Marc le B.	8 + 5	12 + 400	7 000			Curage tiers inférieur
2026-14382	B	10			D798	D798 - Fougères / Vitré	9 + 80	16 + 580			20000	Arasement
2026-14414	D	11			D26	D26 - Ercé près Liffré / Gosné	13 + 60	16 + 70	6 100			Curage tiers inférieur
2026-14398	B	12			D155	D155 - St Brice en C. / Antrain	16 + 970	19 + 250	5 000			Curage tiers inférieur
2026-14383	D	13			D14	D14 - Louvigné du Désert / Mellé	7 + 840	11 + 480	7 200			Curage tiers inférieur
2026-14415	D	14			D528	D528 - Liffré / Dourdain	21 + 50	24 + 790			7300	Arasement des accotements
2026-14393	D	15			D18	D18 - St Marc le B. / Baillé	13 + 950	15 + 660	3 000			Curage tiers inférieur

Agence départementale du pays de Vitré

Catégorie A - Routes à 2X2

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-12894	A	1	0	2009	D173	D173 Janzé/Brie (Angers/Rennes)	30 + 850	33 + 444	2 614	2355	28500	Fraisage - 4 / +4 BBMA section courante + bretelle.Tx sous basculement bretelles et BAU et accotement

Rechargement catégorie D

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-13355	D	1			D29	RD 29 Marpiré - Servon sur Vilaine	33 + 200	37 + 400	4 170		23000	Reprofilage Ge et enduit latex/Finition 2/4 (élagage)
2026-12764	D	2	0		D48	D48 - Essé/Marcillé Robert	55 + 543	60 + 58	4 505	4540	25678	Reprofilage Ge + enduit latex-finition 2/4
2026-13624	D	3			D26	D26 - Mécé/D105	29 + 261	30 + 75	830		4000	Reprofilage GE et enduit latex - finition 2/4
2026-15105	D	1			D95	D95-Ranné Chelun (Le Pavillon)	29 + 60	30 + 200			6400	Reprofilage GE + ESU Finition 2/4
2026-12756	D	5	1	2001	D34	D34 - D95(Le Franc)/Cornillé	45 + 860	49 + 445	3 700	3650	20000	Reprofilage Ge et enduit latex-finition 2/4
2026-14419	D	11			D34	D34 - La Chapelle Erbrée/Limite Dép 53	65 + 600	66 + 713	1 100		6300	BBSG 6 cm (à voir avec labo)

Catégorie A bi-directionnelle + B et C

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-13493	C	1			D111	D111 - Agglo Argentré du Plessis	8 + 550	9 + 330	600		4050	Rabotage et rechargement BBSG 6cm
2026-14417	B	2			D178	D178 - Vitré	18 + 387	19 + 709	1 260		15100	Rechargement BBSG 6 cm + bretelle (nuit 2 nuits estimées)
2026-13458	B	3			D178	D178	53 + 325	53 + 585	250		2000	D178 - Agglo Forges la Foret BBSG + GB 12+16cm
2026-14984	C	null			D179	D179-Rocade Vitré	26 + 611	28 + 90	1 450		11000	Rechargement SMA
2026-14985	C	null			D857	D857-Vitré/Erbrée	8 + 0	9 + 810	1 820		12800	ESU en liant modifié

Purges

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14427	C	2			D857	D857 - Agglo Chateaubourg	26 + 700	27 + 895	1 000		1000	Purges - 14 cm
2026-14432	D	3			D29	D29 - Agglo Le Pertre	62 + 850	62 + 900			100	Purges
2026-14428	C	5			D8572	D8572 - agglo Vitré	0 + 35	0 + 592			300	Purges - 14 cm (travaux de nuit)
2026-12770	B	6	0		D794	D794 - Agglo Val d'Izé	8 + 750	9 + 0		266	1000	purges - 14cm
2026-15090	A	null			D173	D173 - Angers/Rennes	9 + 390	9 + 470			640	Réalisation de purges sens Angers - Rennes
2026-15092	A	null			D173	D173 - Rennes/Angers	8 + 625	8 + 745				Réalisation de purges de sauvegarde à - 26cm avec reprise de 12cm de GB + 8 cm de GB + 6cm de BBSG

Pontages

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14436	D	1			D163	D163 - RD 777/RD 92	8 + 209	13 + 760	16 000			Pontages
2026-14437	A	3			D173	D173 - Rennes/Angers et Angers/Rennes	19 + 100	27 + 100	24 100			Pontage
2026-14431	B	4			D777	D777 - Vitré/Pocé les Bois	15 + 407	17 + 0	10 000			Pontages
2026-14485	C	5			D463	D463 - Le Ballon/Moulins	20 + 204	22 + 735	2 530			Pontage
2026-14486	C	6			D88	D88 - Argentré du Plessis/Carrefour RD37	10 + 1630	13 + 0	3 000			Pontage

Recalibrage des fossés

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14439	D	1			D105	D105 - Mécé/Val d'Izé	34 + 792	40 + 408	5 583		11200	Recalibrage fossé
2026-14454	A	1			D173	D173 - Rennes/Angers	19 + 0	27 + 860	17 000		41000	arasement
2026-14440	D	2			D29	D29 - Vitré/Erbrée	48 + 394	51 + 917				Recalibrage fossé
2026-14441	D	2			D305	D305 - Landavran/Montreuil sous Pérouse	0 + 0	5 + 93				Arasement des accotements
2026-14444	D	3			D110	D110 - RD463/RD48 Marcillé Robert	30 + 900	34 + 0	6 400		9600	Arasement
2026-14446	D	3			D101	D101 - RD34/RD101	15 + 700	16 + 120	1 300			Recalibrage tiers inférieur
2026-14442	D	4			D29	D29 - Servon sur Vilaine/Chateaubourg	30 + 170	33 + 183	2 700		5400	Arasement des accotements
2026-14447	D	4			D234	D234 - RD101/RD92	0 + 875	2 + 400	3 070			Recalibrage tiers inférieur
2026-14438	D	5			D26	D26 - Mécé/D105	29 + 261	30 + 75	830		1660	Recalibrage fossé avant ESU
2026-14445	D	5			D32	D32 - Marcillé Robert/Arbrissel D310	27 + 600	32 + 345	9 400		14100	Arasement
2026-14448	D	6			D234	D234 - Veneffles/RD93	3 + 0	4 + 959	3 900			Recalibrage tiers inférieur
2026-14455	D	6			D48	D48 - Essé/Marcillé Robert	55 + 613	60 + 65	2 000		3500	arasement ponctuel avant enduit
2026-14449	D	7			D93	D93 - RD32/Saint Aubi	8 + 700	10 + 438	3 500			Recalibrage tiers inférieur
2026-14456	D	7			D107	D107 - Marcillé/Retiers	9 + 770	13 + 360	6 500		10500	arasement
2026-14457	B	8			D178	D178 - Martigné Ferchaud/Dept 44	57 + 901	63 + 284			5400	arasement
2026-14483	D	8			D43	D43 - Brielles/Gennes	7 + 360	12 + 0	4 600		9200	Recalibrage fossés
2026-14450	D	9			D46	D46 - RD107/RD53	12 + 83	18 + 208	6 135			Recalibrage tiers inférieur
							12 + 83	18 + 208				
2026-14458	D	9			D53	D53 - Thourie/RD107	38 + 800	39 + 400	1 200		1800	arasement
2026-14451	D	10			D46	D46 - Coesmes/RD107	8 + 150	12 + 80	7 800			Recalibrage tiers inférieur

Agence départementale du pays de Brocéliande

Rechargement catégorie D

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14526	D	2	41		D42	D42 - Bovel/D65	0 + 0	3 + 775			2000	Reprofilage grave émulsion enrichie localisée + PATA+ calage de rive

2026-14527	D	3			D61	D61 - Iffendic/St Peran	17 + 531	25 + 468			46445	Reprofilage Grave émulsion et Bicouche finition 2/4
2026-14534	D	6			D30E125B1	D30E125B1 - Echangeur RD30/RD166	0 + 0	0 + 379			1560	Rabotage -6cm/Rechargement BBSG 6cm avec purge de l'orniérage en axe.
2026-14607	D	7			D773	D773 - Paimpont/Pont du Secret	16 + 845	17 + 320	500		2750	rechargement BBSG 6cm
2026-14530	D	9	19		D773	D773 - Paimpont/ Pont du secret	14 + 525	16 + 845			23435	Reprofilage grave émulsion et Bicouche finition 2/4
2026-14537	D	11			D62	D62 - Plouasne/Saint-Pern	0 + 0	0 + 860			5160	Reprofilage Grave Emulsion et Bicouche finition 2/4
2026-14544	D	18			D28	D28 - Montauban/Romillé	3 + 432	4 + 100			3172	Purges localisées (100 m2) et Rechargement 6cm BBSG

Catégorie A bi-directionnelle + B et C

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14519	B	1			D72	D72 - Giratoire Pays Pourpré/Giratoire Pleumeleuc	6 + 1166	7 + 1209			11700	Purges localisées (500 m2) et Rechargement 5cm BBSG
2026-14522	B	2			D166	D166 - Gael /St Méen le Grand	4 + 600	7 + 456			23630	Rechargement 6cm BBSG

Purges

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14525	D	0			D71	D71 - Landujan/Montauban de Bretagne	5 + 560	11 + 0			1000	Purges localisées (surface à définir) - Rabotage -5cm/+5cm BBSG
2026-14605	D	1			D40	D40 - Monterfil/St Peran	19 + 720	19 + 780	15		45	Purges localisées (45m²) BBSG 6cm
2026-14606	B	2			D166	D166 - St Meen le Grand/Limite 22	12 + 230	12 + 260	27		41	Purges localisées (41m²) BBSG6cm
2026-14551	D	3			D3166	D3166 - Saint Méen le Grand	0 + 260	0 + 270	24		36	Purges localisées (36 m2) BBSG 6cm
2026-14552	D	4			D63	D63 - Iffendic/carrefour D363	0 + 382	2 + 537			200	Purges localisées en rive 11 à 15 cm (si pas refaite en 2026)
2026-14566	C	5			D68	D68 - limite département Côte D'Armor/Bécherel	0 + 0	2 + 144			200	Purges localisées en rive 11 à 15 cm
2026-14554	D	6			D63	D63 - Maxent/Loutehel	20 + 635	20 + 675	25		65	Purges localisées (65 m2) BBSG 6cm
2026-14555	C	7			D773	D773 - Gael /La Lorient	0 + 1631	0 + 1964	26		40	Purges localisées (40 m2) BBSG 6cm
2026-14557	C	8			D773	D773 - La lorient - Dept 56	6 + 33	6 + 482	85		160	Purges localisées (160 m2) BBSG 6cm
2026-14558	D	9			D28	D28 - Montauban de Bretagne(la Brohnière)/RN12	1 + 410	1 + 537	90		315	Purges localisées (315 m2) BBSG 6cm

Pontages

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14573	B	1			D166	D166 - Gael/Mauron	0 + 40	2 + 800	24 000			Pontage de fissures
2026-14662	C	2			D38	D38 - Maxent/Baulon	11 + 634	17 + 956	18 900			Pontage de fissures
2026-14575	D	4			D28	D28 - Le Crouais/RN12	0 + 0	1 + 988	6 000			Pontage de fissures
2026-14577	D	6			D61	D61 - Montauban de Bretagne/Iffendic	11 + 0	12 + 700	1 020			Pontage de fissures
2026-14578	D	7			D71	D71 - Bécherel/Landujan	0 + 0	4 + 755	14 280			Pontage de fissures
2026-14580	C	9			D68	D68 - limite département Côte D'Armor/Bécherel	0 + 0	2 + 144	6 480			Pontage de fissures
2026-14581	D	10			D220	D220 - St Pern/Carrefour RD71	16 + 871	17 + 323	2 400			Pontage de fissures
2026-14582	D	11			D20	D20 - St Pern/Becherel	0 + 0	3 + 300	9 900			Pontage de fissures

Recalibrage des fossés

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14610	D	1			D30	D30 - Muel /Saint Maugan	8 + 440	13 + 210	9 560			Recalibrage des fossés 1/3 inférieur
2026-14597	D	3			D31	D31 - Pleumeleuc/carrefour RD21	25 + 312	31 + 46	7 000			Recalibrage des fossés 1/3 inférieur
2026-14612	D	4			D71	D71 - Boisgervilly/Saint Maugan	12 + 790	16 + 385	7 256			Recalibrage des fossés 1/3 inférieur
2026-14613	D	5			D71	D71 - Le Buisson/Paimpont	21 + 90	29 + 360	7 500			Recalibrage des fossés 1/3 inférieur (fossé forestier)
2026-14599	D	6			D68	D68 - Limite Romillé/Pleumeleuc	14 + 460	15 + 1012	3 100			Recalibrage des fossés 1/3 inférieur
2026-14627	D	9			D59	D59 - Saint Onen la Chapelle/Le Crouais	5 + 130	7 + 700	5 200			Recalibrage des fossés 1/3 inférieur
2026-14630	D	10			D773	D773 - Paimpont /Pont du Secret	14 + 525	19 + 68	4 500			Recalibrage des fossés 1/3 inférieur
2026-14632	D	11			D258	D258 - Gael/limite Dept 22	0 + 0	4 + 390	8 800			Recalibrage des fossés 1/3 inférieur
2026-14600	D	13			D220	D220 - St Pern/limite Rennes Metropole	16 + 869	17 + 20	3 300			Recalibrage des fossés 1/3 inférieur
2026-14636	D	14			D58	D58 - Gael/Limite dept 22	0 + 0	1 + 851	3 700			Recalibrage des fossés 1/3 inférieur
2026-14637	D	15			D42	D42 - Maxent/Bovel	0 + 0	3 + 745	7 500			Recalibrage des fossés 1/3 inférieur
2026-14601	D	16			D20	D20 - St Pern/Bécherel	0 + 506	3 + 278	5 800			Recalibrage des fossés 1/3 inférieur
2026-14603	C	22			D125	D125 - Boisgervilly/Montfort	15 + 120	16 + 400	2 600			Arasement des deux cotés

Agence départementale du pays de Redon et Vallons de Vilaine

Catégorie A bi-directionnelle + B et C

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14940	B	1			D38	D38 Giratoire échangeur La Courtinais	28 + 584	28 + 624				Rabotage - 7cm , BBSG liant modifié 7 cm , couche accrochage au liant modifié
2026-14965	B	2			D775	D775 Pont du Canal Redon Le Port	0 + 9	0 + 44				Réfection de la couche de roulement BBSG + Trottoirs
2026-13743	C	3			D55	D55 - Renac Langon 2ère partie	16 + 0	19 + 326	3 500		25200	Rechargement Easycold - BBE

Catégorie D

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14511	D	1			D56	D56 - Renac - la Chapelle de Brain	1 + 320	3 + 205	1 880		9400	GE+enduits-Service travaux chantier annulé 2025
2026-14832	D	2			D82	D82 La Bosse de Bretagne	72 + 900	74 + 780			10680	GE+enduit -Service travaux chantier annulé 2025
2026-14470	D	3			D36	D36 - GOVEN	20 + 640	22 + 315				Enduit monocouche étanchéité suite BBSG classe 2 ouvert
2026-14467	D	4			D53	D53 - LA BOSSE DE BRETAGNE / ERCE EN LAMEE	24 + 960	27 + 870				ESU et reprofilage GE
2026-14657	D	4			D56	D56 Renac - La Chapelle de Brain	0 + 95	0 + 164	100		800	D56 Rechargement BBSG suite à affaissement
2026-14469	D	5			D36	D36 - GOVEN	22 + 600	23 + 350				ESU et reprofilage GE

2026-14465	D	7			D51	D51 - GUIPRYMESSAC - PLECHATTEL	1 + 185	6 + 32				ESU avec reprofilage GE
2026-14513	D	9			D67	D67 - Carrefour de Bellevue (D1777) à St Marcelin	11 + 500	18 + 690	7 230		39765	GE+enduits
2026-15086	D	null			D77	D77 Bourg des Comptes-Plechattel La Vigne	17 + 974	17 + 997				Réfection couche de roulement suite à dégradations de chaussées (gel dégel)
2026-15116	D	null			D69	D69 GuipryMessac - GrandFougeray	29 + 147	31 + 440	2 400		14500	Purges + BBSG Cl3 5 cm +carrefour de Pilhy

Purges

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14474	B	9			D772	D772 - GUIPRY-MESSAC	26 + 700	26 + 800			90	Purge en agglomération
2026-14838	C	27			D772E133 B1	D772 E133B1 - BAIN DE BRETAGNE	Début + 80	Début + 90				null
2026-15109	D	null			D577	Guichen-Pont Réan	36 + 879	36 + 959	100		200	Purges au lieux-dits Le Verger /Le Perrai

Pontages

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14585	B	0			D67	D67 Redon	24 + 3010	24 + 3741	500			Pontage D67 reste de 2025
2026-15117	A	0			D177	D177 - Pontage	62 + 200	62 + 300	300		350	Pontage suite aux dégradation gel/dégel
2026-15118	B	0			D777	D777 Pipriac	66 + 760	69 + 100	6 300		15000	Pontage suite au gel/dégel
2026-15119	D	0			D59	D59 Pipriac	53 + 400	53 + 580	450		1100	Pontage suite au gel/dégel
2026-14504	C	1			D128	D128 Rue de La Chataigneraie Redon	1 + 0	2 + 397	1 400			PATA en rives dans les 2 sens de circulation par ST Pontages en axe
2026-14586	D	1			D67	D67 Pontage	23 + 761	24 + 987	1 300			D67 Tournebride - Bains-sur-Oust
2026-14587	D	2			D60	D60Pontage	3 + 0	4 + 110	2 200			Bains-sur-Oust
2026-14588	B	3			D777	D777 Pipriac - Guipry-Messac	61 + 270	68 + 220	7 500			Pontage partiel
2026-14475	D	10			D776	D776-GOVEN	3 + 351	5 + 550	4 500			pontage
2026-14840	D	29			D82	D82 - CHANTELOUP	60 + 550	60 + 1034				null
2026-14969	D	null			D65	D65 Rue Joseph Desmars Redon	39 + 264	39 + 459				Pontage
2026-14970	C	null			D164	D164 Avenue Marechal Foch Redon	0 + 570	0 + 693				Pontage
2026-15114	B	null			D38	Guichen - Bourg des Comptes	33 + 100	34 + 500	1 400			Pontage
2026-15115	B	null			D776	La Primelais La Chapelle Bouexic jusqu'au RD 69	11 + 954	14 + 221	2 400			Pontage

Recalibrage des fossés

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14515	D	1			D67	D67 Carrefour Bellevue (D777) à St Marcelin	11 + 500	18 + 690	14 180			Curage fossés avant GE+enduits
2026-14593	D	2			D65	D65 Sainte-Marie - La Bigotaie	34 + 270	39 + 130	9 720			Curage fossé au tiers inférieur
2026-13867	D	3			D352	D352	0 + 0	13 + 977	13 946			Curage des fossés au tiers ou pointillé
2026-14584	D	6			D50	D50 Morbihan - Carrefour D50/D59	0 + 0	6 + 970	14 000			Curage fossés tiers inférieur
2026-14518	A	9			D177	D177	76 + 360	83 + 528	14 400			Dérasement des accotements dans les deux sens.
2026-14834	B	25			D772	D772/777 - GUIPRY MESSAC - BAIN DE BRETAGNE	15 + 750	22 + 90				Dérasement des accotements sur réseau structurant
2026-14839	D	27			D82	D82 - TEILLAY	79 + 450	81 + 150				null
2026-14856	D	45			D84	D84 - SAINT SENOUX - PLECHATTEL	6 + 700	9 + 950				null
2026-14973	D	52			D39	D38/39/177 -GUICHEN	3 + 75	3 + 230				décassement et remise en terre végétale des accotements, retraçage des fossés
2026-14977	D	55			D93	D93 - TRESBOEUF ERCE EN LAMEE	28 + 50	33 + 0				curage 1/3 inférieur

PROGRAMME Grosses réparations 2026 - Proposé par la DGRD - Programme complémentaire

Agence départementale du pays de Saint-Malo

Rechargement catégorie D

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-13438	D	5	38		D75	D75 - Plerguer	8 + 600	9 + 100	500		3000	Rechargement BBSG (6cm)
2026-13442	D	11	35	2024	D155	D155 - Dol-de-Bretagne	49 + 1870	50 + 521	1350		7000	Rechargement BBSG (6cm)
2026-13462	D	8	35		D7	D7 - Saint-Guinoux	4 + 400	7 + 200	2 800		16800	Enduit superficiel
2026-13466	D	13	17,86		D220	D220 - Cardroc	22 + 220	22 + 720	500		3200	Rechargement GE et enduit bicouche finition 2/4
2026-10854	D	16	16,36		D97	D97 - Gahard	28 + 970	31 + 340	2 380	2361	11900	Rechargement GE et enduit bicouche finition 2/4
2026-6611	D	32	19,37		D3795	D3795 - Hédé-Bazouges	1 + 140	4 + 0	2 840	2805	19030	Rechargement GE et enduit bicouche finition 2/4

Catégorie A bi-directionnelle + B et C

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-13440	B	2	28		D74	D74 - Saint-Père	13 + 650	15 + 780	2130		14910	Rechargement BBSG (6cm)

Agence départementale du pays de Fougères

Rechargement catégorie D

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14370	D	6		230	D97	D97 - Tremblay / Chauvigné	11 + 865	13 + 20			5200	GE / enduit bicouche au latex / Calage
2026-12638	D	8		699	D22	D22 - La Selle en Luitré / Le Bois Houx D109	30 + 700	32 + 280		1525	7500	Enduit ou BBSG ou Alternatif
2026-12640	D	7		2665	D806	D806 - Le Loroux / Laignelet	0 + 570	6 + 800		3572	25000	GE / enduit bicouche au latex / Calage
2026-15111	D	null		314	D16	D16 - St Georges de R. / Limite Département	15 + 265	17 + 20			8750	GE / enduit bicouche 4/6
2026-15112	D	null		357	D115	D115 - Landéan / Le Loroux	14 + 140	17 + 710			18000	GE / enduit bicouche 4/6
2026-15113	D	null		467	D22	D22 - Javené / La Selle en L.	25 + 770	28 + 35			11200	GE / enduit bicouche au latex

Catégorie A bi-directionnelle + B et C

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-12630	C	2		2810	D106	D106 - Saint Aubin d'Aubigné / Chasné sur Illet	17 + 215	19 + 210		1987	11600	Purges et tapis BBSG 5cm
2026-13439	B	5		2024	D806	D806 - Rocade Nord de Fougères	10 + 0	10 + 300			3500	Etude CEREMA 2024

Purges

N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
--------------	-----	----------	-------------	-----------------	----	-------------------	-----------------------	--	--------------	-------------------	--------------	-------------------------

2026-13469	D	4		769	D17	D17 - Agglomération de St Germain en C.	12 + 215	12 + 450			350	Purges
2026-10028	C	5		2377	D102	D102- Agglo St Ouen des Alleux	20 + 420	21 + 0		619	200	Purges
Agence départementale du pays de Vitré												
Rechargement catégorie D												
N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14423	D	6			D93	D93 - RD32/Saint Aubin du Pavail	8 + 700	10 + 438	1 750		4875	Reprofilage GE + Enduit Finition latex 2/4
2026-13626	D	9		2001	D111	D111 - Argentré du Plessis/Saint Germain du Pinel	10 + 227	14 + 315	2 725		17700	Reprofilage GE et enduit latex - finition 2/4
2026-14426	D	12			D101	D101 - Giratoire ZA/ZA	8 + 415	8 + 785	450		3625	Rabotage - 7 cm BBSG 7 cm travaux NUIT
Purges												
N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-12769	D	1	0		D857	D857 - Vitré agglomération	14 + 500	14 + 550		50	500	purges - 22cm NUIT
Pontages												
N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14430	B	2			D178	D178 - Vitré/Balazé	10 + 0	14 + 263	10000			Pontages
Agence départementale du pays de Brocéliande												
Rechargement catégorie D												
N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14529	D	5	94		D63	D63 - Gare de Treffendel / Treffendel	13 + 116	13 + 420			3250	Rechargement BBSG CLASSE 3 - 6cm
2026-14531	D	6			D612	D612 - Giratoire/Agglo Bédée	73 + 430	73 + 650	220		1800	Purges localisées (300 m2) et Rechargement 6cm BBSG
Agence départementale du pays de Redon et Vallons de Vilaine												
Catégorie D												
N° Opération	Cat	Priorité	Dégradation	Année Déflexion	RD	Libellé opération	Localisation routière		Longueur (m)	Longueur auto (m)	Surface (m²)	Désignation des travaux
2026-14831	A	1			D177_G	D177G 2x2 La Mennerais - Bruz Vilaine	33 + 11	35 + 609			28400	Rabotage à -4 cm et 4 cm de BBM au bitume modifié Etude CEREMA
2026-14621	D	11			D772	D772 Val d'Anast - Guer	42 + 509	44 + 888	2 420		14520	Enduits
2026-14623	D	13			D44	D44 Loutehel	0 + 0	0 + 929	925		5000	Enduits